

KIT GRUPPO ALLACCIAIAMENTO IN NICCHIA

COD. 3.016445

IL PRESENTE FOGLIO È DA LASCIARE ALL'UTENTE ABBINATO AL LIBRETTO ISTRUZIONI DELL'APPARECCHIO

IT

AVVERTENZE GENERALI.

Tutti i prodotti Immergas sono protetti con idoneo imballaggio da trasporto.

Il materiale deve essere immagazzinato in ambienti asciutti ed al riparo dalle intemperie.

Il presente foglio istruzioni contiene informazioni tecniche relative all'installazione del kit Immergas. Per quanto concerne le altre tematiche correlate all'installazione del kit stesso (a titolo esemplificativo: sicurezza sui luoghi di lavoro, salvaguardia dell'ambiente, prevenzioni degli infortuni), è necessario rispettare i dettami della normativa vigente ed i principi della buona tecnica.

L'installazione o il montaggio improprio dell'apparecchio e/o dei componenti, accessori, kit e dispositivi Immergas potrebbe dare luogo a problematiche non prevedibili a priori nei confronti di persone, animali, cose. Leggere attentamente le istruzioni a corredo del prodotto per una corretta installazione dello stesso.

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle normative vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale abilitato nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge.

ELENCO APPARECCHI ABBINABILI.

- Mythos HP



INSTALLAZIONE DEL KIT.

Nel presente kit è presente il necessario per effettuare l'allacciamento della caldaia sia con uscita anteriore che con uscita posteriore.

I tubi allacciamento per acqua fredda (AF), ritorno impianto (R) e mandata impianto (M) possono essere montati indifferentemente nei due modi di installazione (anteriore o posteriore) semplicemente ruotandoli di 180° come rappresentato in figura.

Per quanto riguarda i tubi allacciamento gas (G) e acqua calda (AC) bisogna scegliere tra le due versioni presenti nel kit in base alle proprie necessità come rappresentato in figura.

Collegare il gruppo allacciamento avendo cura di interporre le relative guarnizioni presenti.

Per evitare la possibilità di infiltrazioni d'acqua nella muratura, sigillare tutti i passaggi tra i tubi di collegamento della caldaia e la nicchia.

N.B.: ultimato il montaggio procedere con la verifica della prova di tenuta del circuito gas e del circuito idraulico.

Legenda:

G - Alimentazione gas 1/2" - Presente nel kit

AC - Uscita acqua calda sanitario 1/2" - Presente nel kit

AF - Entrata acqua sanitario 1/2"

R - Ritorno impianto 3/4"

M - Mandata impianto 3/4"

